

Załącznik nr 4 do SWZ - Harmonogram dostaw materiałów do bezwykopowej odbudowy kanalizacji

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DOP/7/451/2026

Etap 1 – materiały do instalacji próbnej:

Średnica	Grubość rękawa po utwardzeniu [mm]	Zapotrzebowanie na rękaw [m]	Zapotrzebowanie na żywicę [kg]	Zapotrzebowanie na utwardzacz [kg]
Ø300	7	35,00	500	300

Folia poliuretanowa PU – 1 m²

Klej do folii poliuretanowej PU – 1 litr

Rękaw należy dostarczyć Zamawiającemu w jednym kawałku. **Pozytywny wynik instalacji próbnej warunkuje zamówienie przez Zamawiającego pozostałej części materiałów opisanej w etapie 2 oraz etapie 3.**

Termin dostawy w/wym. materiałów do siedziby Zamawiającego – do 25.09.2026 r. Zamawiający planuje zainstalować materiały opisane w I etapie dostawy w IV kwartale 2026r.

Etap 2:

Średnica	Średnica	Średnica	Grubość rękawa po utwardzeniu [mm]	Zapotrzebowanie na rękaw [m]	Zapotrzebowanie na żywicę [kg]	Zapotrzebowanie na utwardzacz [kg]
Ø270			8	65,00	3500	1000
	Ø350		10	295,00		
		Ø400	11,5	85,00		

Folia poliuretanowa PU – 5 m²

Klej do folii poliuretanowej PU – 3 litry

Poszczególne rękawy należy dostarczyć Zamawiającemu w jednym kawałku.

Termin dostawy w/wym. materiałów do siedziby Zamawiającego – do 09.10.2026 r. Zamawiający planuje zainstalować materiały opisane w II etapie dostawy w II kwartale 2027r.

Załącznik nr 4 do SWZ - Harmonogram dostaw materiałów do bezwykopowej odbudowy kanalizacji

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DOP/7/451/2026

Etap 3:

Średnica	Średnica	Średnica	Grubość rękawa po utwardzeniu [mm]	Zapotrzebowanie na rękaw [m]	Zapotrzebowanie na żywicę [kg]	Zapotrzebowanie na utwardzacz [kg]
Ø200			6	45,00	5000	1500
	Ø300		8,5	170,00		
		Ø400	9	240,00		
		Ø400	11,5	200,00		

Folia poliuretanowa PU – 5 m²

Klej do folii poliuretanowej PU – 3 litry

Poszczególne rękawy należy dostarczyć Zamawiającemu w jednym kawałku.

Termin dostawy w/wym. materiałów do siedziby Zamawiającego – do 31.03.2027 r. Zamawiający planuje zainstalować materiały opisane w III etapie dostawy w II kwartale 2027r.